

Sanierung Oberriedstrasse, Lenk

Bauherrschaft

Einwohnergemeinde Lenk, 3775 Lenk

Projektverfasser

Steiger Ingenieure + Planer AG, 3775 Lenk

Baustellenorganisation

Projektleiter Bruno Kohler
 Patrik Frautschi

Polier Adrian Zbären

Projektbeschreibung

Im Rahmen der Sanierung an der Oberriedstrasse wurden Belag und Unterbau erneuert sowie Entwässerung und Randabschlüsse verbessert. Zusätzlich erfolgte eine Koordination mit Werkleitungsträgern zur Erneuerung einzelner Leitungen.

Sparte(n)

Strassenbau / Leitungsbau

Ausführung

2024: Abschnitt Sumpfbach - Edelweiss
2023: Abschnitt Parkplatz Stand Xpress - Sumpfbach
2022: Abschnitt Rohrbrücke - Parkplatz Stand Xpress
2022: GEP-Massnahme Rohrbrücke

Besonderheiten

- Fräsarbeiten mit Grossfräse, Frästiefe 150 mm, 9'700 m²
- Foundation 650 m³
- Planie 9'700 m²
- Meteorleitung mit Einführung in Simme 0.2% Gefälle
DN 400, 230 m
- Maschineller Belagseinbau Tragschicht 2'030 t
- Maschineller Belagseinbau Deckschicht 1'060 t

Auftragssumme

CHF 1.1 Mio.

